



Legenda:

- Navrhnené objekty rodinných domů
- Dlážděné plochy
- Lesní pozemek 461/1 – OP 50m
- Výsadba dřevin die zůvazného stonoviska OŽP podměřky 1.a)
- Výsadba dřevin die zůvazného stonoviska OŽP podměřky 1.b)
- Výsadba dřevin die zůvazného stonoviska OŽP podměřky 1.c)
- Zůvazné stonovisko OŽP č.j.OŽP-49695/2019HUBHA ze dne 16.05.2019

- Křoviny, dřeviny a stromy
- Hranice pozemku/oplocení/opěrná stěna
- Hlavní vjezd/vchod do domu
- Vedení kanalizace splaškové
- Rozvod plynu
- Vedení elektro
- Přívod vody z vrtané studny
- Dešťová kanalizace
- Sdělovací vedení
- Rozvodný pilřř v oplocení – obsahuje EPS, RIS a HUP
- Stávající přípočka sdělovacího vedení (Cetin)


ÚDAJE O ZAMĚŘU
 15 rodinných domů – nepodsklepených, zastřešených plochou jednoplášřovou střechou se sklonem 2% a pultovou střechou se sklonem 15%. Výška atiky +3,500, hřebene +7,500 (od ±0,000).

Kanalizace napojena přes revizní šachtu u hranice pozemku. Vodovod napojen přes vodoměrnou šachtu u hranice pozemku. V pilřřku na hranici pozemku umístěno EPS a RIS.

V pilřřku na hranici pozemku umístěn HUP. Před založením zemních prací ověřit investor aktuální úroveň ±0,000.

Vyobrazené trasy sítě technické infrastruktury byly zakresleny na základě vyjřdření o existenci jednotlivých sřřovů sítě.

Před započatím zemních prací je nutné všechny sítě technické infrastruktury vykřřřit. Při soubřřhu nebo křřžení sítí je nutné dodržet ČSN736005.



TATO DOKUMENTACE NESLOUŽI K PROVADĚNÍ STAVBY, SLOUŽI POUZE K ÚČELŮM SPOLEČNĚHO POVOLENÍ ±0,000 = XXXXX m n.m.B.P.V. (VZTAŽENO K ČISTĚ PODLAŽE V 1NP)

SKELETSYSTEM

Datum	Jméno
Vypracováni 01/2019	Ing. B. Zouvalřřovřř
Kontrolovřř: 01/2019	Ing. Pavel Trřřik
Měřřtko: 1:750 (2xA4)	



Projekt: OBÝTNÝ SOUBOR HUSINEC
 Číslo zakázky: JK18-0001

Investor: Slunce Invest s.r.o.
 Účel: SP
 Číslo porřř:

Název: CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE
 Číslo výřřřsu: C

JK18-0001-Husinec

0 10 20 30m